



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/MF Nº 18.291.385/0001-59

ANEXO II - Planilha de Composição de Custos

FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	CONSUMO	BDI	CUSTO	TOTAL
92744/SINAPI	EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL OU MENOR A 5 M, PARA MUIROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M.	M3	1			
90776/SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE EXECUÇÃO DE MUROS GABIÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 30,90	R\$ 4,64	
88309/SINAPI	GABIONISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,578	R\$ 18,37	R\$ 28,99	
88316/SINAPI	AJUDANTE DE GABIONISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78900	R\$ 13,27	R\$ 10,47	
				TOTAL	R\$ 44,09	
				TOTAL C/BDI	R\$ 57,97	

HEDY WILSON PINTO DE OLIVEIRA - CREA/MG - 161.862/D

